



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO PGE						
COMP PGE 01 SEM DESON M2	PISO VINÍLICO EM PLACAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE 50 X 50CM, AUTOPORTANTE, COM 5MM DE ESPESSURA, PARA ALTO TRÁFEGO, ASSENTES SOBRE PISO ELEVADO, INCLUSIVE COLA E ARGAMASSA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (REF.: PISO AUTOPORTANTE HERCULES SQUARE 5.0MM - 50X50CM - COR: 203 - STATION)					
ITEM ELEM.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	PERCENTUAL	CUSTO TOTAL (R\$)
01968	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	0,17	27,92	3,00	4,8888
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	0,17	20,19	3,00	3,5353
COTAÇÃO	PISO AUTOPORTANTE HERCULES SQUARE 5.0MM - 50X50CM - COR: 203 - STATION	M2	1,00	212,37		212,3665
	ADESIVO PEGA PERMANENTE	KG	0,13	47,50		6,3866
TOTAL:						227,18
COMP PGE 01 COM DESON M2	PISO VINÍLICO EM PLACAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE 50 X 50CM, AUTOPORTANTE, COM 5MM DE ESPESSURA, PARA ALTO TRÁFEGO, ASSENTES SOBRE PISO ELEVADO, INCLUSIVE COLA E ARGAMASSA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (REF.: PISO AUTOPORTANTE HERCULES SQUARE 5.0MM - 50X50CM - COR: 203 - STATION)					
ITEM ELEM.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	PERCENTUAL	CUSTO TOTAL (R\$)
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	0,17	24,20	3,00	4,2374
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	0,17	17,50	3,00	3,0643
COTAÇÃO	PISO AUTOPORTANTE HERCULES SQUARE 5.0MM - 50X50CM - COR: 203 - STATION	M2	1,00	212,37		212,3700
	ADESIVO PEGA PERMANENTE	KG	0,13	47,50		6,3866
TOTAL:						226,06
COMP PGE 02 SEM DESON M2	PISO VINÍLICO EM PLACAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE 60 X 60CM, MINERAL, COM 3MM DE ESPESSURA, PARA ALTO TRÁFEGO, ASSENTES SOBRE BASE EXISTENTE, INCLUSIVE COLA E ARGAMASSA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (REF.: PISO LVT MINERAL 3.0MM - 60X60CM - COR: 101 - GREY)					
ITEM ELEM.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	PERCENTUAL	CUSTO TOTAL (R\$)
01968	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	0,17	27,92	3,00	4,8888
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	0,17	20,19	3,00	3,5353
COTAÇÃO	PISO LVT MINERAL 3.0MM - 60X60CM - COR: 101 - GREY	M2	1,00	132,62		132,6175
	ARGAMASSA CIMENTÍCIA	KG	1,72	3,25		5,5770
	ADESIVO PEGA PERMANENTE	KG	0,32	32,50		10,4569
TOTAL:						157,08
COMP PGE 02 COM DESON M2	PISO VINÍLICO EM PLACAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE 60 X 60CM, MINERAL, COM 3MM DE ESPESSURA, PARA ALTO TRÁFEGO, ASSENTES SOBRE BASE EXISTENTE, INCLUSIVE COLA E ARGAMASSA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (REF.: PISO LVT MINERAL 3.0MM - 60X60CM - COR: 101 - GREY)					
ITEM ELEM.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	PERCENTUAL	CUSTO TOTAL (R\$)
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	0,17	24,20	3,00	4,2374
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	0,17	17,50	3,00	3,0643
COTAÇÃO	PISO LVT MINERAL 3.0MM - 60X60CM - COR: 101 - GREY	M2	1,00	132,62		132,6175
	ARGAMASSA CIMENTÍCIA	KG	1,72	3,25		5,5770
	ADESIVO PEGA PERMANENTE	KG	0,32	32,50		10,4569
TOTAL:						155,95
COMP PGE 03 SEM DESON M	RODAPE METÁLICO - PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL H=8CM					
ITEM ELEM.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	PERCENTUAL	CUSTO TOTAL (R\$)
01968	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	0,55	27,92	3,00	15,8167
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	0,55	20,19	3,00	11,4376
11825	RODAPE METALICO	M	1,000	52,07	20,00	62,4840
TOTAL:						89,74
COMP PGE 03 COM DESON M	RODAPE METÁLICO - PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL H=8CM					
ITEM ELEM.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	PERCENTUAL	CUSTO TOTAL (R\$)
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	0,55	24,20	3,00	13,7093
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	0,55	17,50	3,00	9,9138
11825	RODAPE METALICO	M	1,000	52,07	20,00	62,4840
TOTAL:						86,11

COMP PGE 04 SEM DESON	GRADE PARA PISO ELETROFUNDIDA, MALHA 30 X 100 MM, COM BARRA DE 40 X 2 MM					
M2						
ITEM ELEM.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	PERCENTUAL	CUSTO TOTAL (R\$)
06913	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2,20	30,07	3,00	68,1386
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2,20	20,19	3,00	45,7505
11416	CANTONEIRA DE ACO, 2X2X1/4"	KG	3,0400	7,96	15,0000	27,8435
11249	BARRA CHATA DE ACO, DE 2"X3/8"	KG	11,40	10,19	15,00	133,5909
05.012.0005-0	CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1006/10, PERFURADA EM FUROS REDONDOS DE 6,35MM, DISTÂNCIA ENTRE FUROS DE 9,00MM (DE CENTRO), NAS DIMENSÕES DE (2000X1000X1,50)MM	UND.	0,550	395,79		217,6845
TOTAL:						493,01
COMP PGE 04 COM DESON	GRADE PARA PISO ELETROFUNDIDA, MALHA 30 X 100 MM, COM BARRA DE 40 X 2 MM					
M2						
ITEM ELEM.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	PERCENTUAL	CUSTO TOTAL (R\$)
20131	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2,20	26,05	3,00	59,0293
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2,20	17,50	3,00	39,6550
11416	CANTONEIRA DE ACO, 2X2X1/4"	KG	3,0400	7,96	15,0000	27,8435
11249	BARRA CHATA DE ACO, DE 2"X3/8"	KG	11,40	10,19	15,00	133,5909
05.012.0005-A	CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1006/10, PERFURADA EM FUROS REDONDOS DE 6,35MM, DISTÂNCIA ENTRE FUROS DE 9,00MM (DE CENTRO), NAS DIMENSÕES DE (2000X1000X1,50)MM	UND.	0,550	395,79		217,6845
TOTAL:						477,80
COMP PGE 05 SEM DESON	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ, CONSIDERANDO INSTALAÇÃO APARENTE COM CANALETA PERFURADA, SENDO ESTA LIGADA À ELETROCALHA PRINCIPAL (EXCLUSIVE ESTA), EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL DE 3/4", 12,00M DE FIO 2,5MM², CAIXAS, CONEXÕES, LUVAS E CURVA (CPU MODIFICADA)					
UN						
ITEM ELEM.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	PERCENTUAL	CUSTO TOTAL (R\$)
00285	FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMA DE 750V, DE 02,5MM2	M	24,00	2,06	-	47,2800
01983	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	3,50	27,92	3,00	100,6516
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4,50	20,19	3,00	93,5807
07423	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, EM PVC ANTICHAMA, NA COR AMARELA (NORMA NB-3/NBR-5410/89), DE=20MM	UN	2,00	1,56	10,00	3,4320
05269	ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 3/4"	UN	4,00	2,94	-	9,4000
05751	CAIXA DE LUZ DE PVC, DE 4"x4"	UN	1,00	1,53	-	2,5700
TOTAL:						256,91
COMP PGE 05 COM DESON	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ, CONSIDERANDO INSTALAÇÃO APARENTE COM CANALETA PERFURADA, SENDO ESTA LIGADA À ELETROCALHA PRINCIPAL (EXCLUSIVE ESTA), EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL DE 3/4", 12,00M DE FIO 2,5MM², CAIXAS, CONEXÕES, LUVAS E CURVA (CPU MODIFICADA)					
UN						
ITEM ELEM.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	PERCENTUAL	CUSTO TOTAL (R\$)
00285	FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMA DE 750V, DE 02,5MM2	M	24,00	2,06	-	47,2800
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	3,50	24,20	3,00	87,2410
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4,50	17,50	3,00	81,1125
07423	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, EM PVC ANTICHAMA, NA COR AMARELA (NORMA NB-3/NBR-5410/89), DE=20MM	UN	2,00	1,56	10,00	3,4320
05269	ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 3/4"	UN	4,00	2,94	-	9,4000
05751	CAIXA DE LUZ DE PVC, DE 4"x4"	UN	1,00	1,53	-	2,5700
TOTAL:						231,04
COMP PGE 06 SEM DESON	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE TELEFONE E LÓGICA, COMPREENDENDO: CABOS UTP CAT6, ABRAÇADEIRA E CONECTORES					
UN						
ITEM ELEM.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	PERCENTUAL	CUSTO TOTAL (R\$)
11848	ABRACADEIRA DE PVC OU NYLON, PARA AMARRACAO DE CABOS	UN	1,00	0,69	-	0,6926
01983	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	0,23	27,92	3,00	6,6142
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARENCARGOS SOCIAIS	H	0,03	20,19	3,00	0,6239
COTAÇÃO	CABO UTP CATEGORIA 6	UN	30,15	5,23		157,7594
12748	TOMADA TIPO RJ45, DE EMBUTIR, COMPLETA, PARA LOGICA	UN	1,00	19,47	-	19,4700
TOTAL:						185,16

<b>COMP PGE 06 COM DESON UN</b>	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE TELEFONE E LÓGICA, COMPREENDENDO: CABOS UTP CAT6, ABRAÇADEIRA E CONECTORES					
<b>ITEM ELEM.</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UND.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>CUSTO UNIT. (R\$)</b>	<b>PERCENTUAL</b>	<b>CUSTO TOTAL (R\$)</b>
11848	ABRACADEIRA DE PVC OU NYLON, PARA AMARRACAO DE CABOS	UN	1,00	0,69	-	0,6926
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	0,23	24,20	3,00	5,7330
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARENCARGOS SOCIAIS	H	0,03	17,50	3,00	0,5408
COTAÇÃO	CABO UTP CATEGORIA 6	UN	30,15	5,23		157,7594
12748	TOMADA TIPO RJ45, DE EMBUTIR, COMPLETA, PARA LOGICA	UN	1,00	19,47	-	19,4700
<b>TOTAL:</b>						<b>184,20</b>
<b>COMP PGE 07 SEM DESON M2</b>	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PISO ELEVADO EM PLACAS					
<b>ITEM ELEM.</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UND.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>CUSTO UNIT. (R\$)</b>	<b>PERCENTUAL</b>	<b>CUSTO TOTAL (R\$)</b>
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1,10	20,19	3,00	22,8753
<b>TOTAL:</b>						<b>22,88</b>
<b>COMP PGE 07 COM DESON M2</b>	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PISO ELEVADO EM PLACAS					
<b>ITEM ELEM.</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UND.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>CUSTO UNIT. (R\$)</b>	<b>PERCENTUAL</b>	<b>CUSTO TOTAL (R\$)</b>
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1,10	17,50	3,00	19,8275
<b>TOTAL:</b>						<b>19,83</b>
<b>COMP PGE 08 SEM DESON UN</b>	LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR COM 3X LÂMPADAS TUBOLED DE 9W (Ref.: OFFICE LED EVOO 2X12 S2 E BRANCO TXT F. MOD. MP42W 30K IRC80 ON-OFF 220V - Lumini)					
<b>ITEM ELEM.</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UND.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>CUSTO UNIT. (R\$)</b>	<b>PERCENTUAL</b>	<b>CUSTO TOTAL (R\$)</b>
01983	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENC	H	1,10	27,92	3,00	31,6334
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR	H	1,10	20,19	3,00	22,8753
COTAÇÃO	LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR COM 3X LÂMPADAS TUBOLED DE 9W (Ref.: OFFICE EVO 2X12 S2 E BRANCO TXT F. MOD. MP42W 30K IRC80 ON-OFF 220V - Lumini)	UN	1,00	1562,47	3,00	1609,3441
<b>TOTAL:</b>						<b>1663,85</b>
<b>COMP PGE 08 COM DESON UN</b>	LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR COM 3X LÂMPADAS TUBOLED DE 9W (Ref.: OFFICE LED EVOO 2X12 S2 E BRANCO TXT F. MOD. MP42W 30K IRC80 ON-OFF 220V - Lumini)					
<b>ITEM ELEM.</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UND.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>CUSTO UNIT. (R\$)</b>	<b>PERCENTUAL</b>	<b>CUSTO TOTAL (R\$)</b>
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENC	H	1,10	24,20	3,00	27,4186
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR	H	1,10	17,50	3,00	19,8275
COTAÇÃO	LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR COM 3X LÂMPADAS TUBOLED DE 9W (Ref.: OFFICE LED ECO 2X12 42W FM BRANCO FOSCO TXT MP42W 30K IRC80 ON-OFF 220V - Lumini)	UN	1,00	1562,47	3,00	1609,3441
<b>TOTAL:</b>						<b>1656,59</b>
<b>COMP PGE 09 SEM DESON UN</b>	LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR COM 2X LÂMPADAS LED COMPACTAS DE 9W (Ref.: DOWNLED MD R SUPER WIDE E MP10,5W 30K IRC80 R. BCO ON-OFF BIVOLT - Lumini)					
<b>ITEM ELEM.</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UND.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>CUSTO UNIT. (R\$)</b>	<b>PERCENTUAL</b>	<b>CUSTO TOTAL (R\$)</b>
01983	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENC	H	1,10	27,92	3,00	31,6334
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR	H	1,10	20,19	3,00	22,8753
COTAÇÃO	LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR COM 2X LÂMPADAS LED COMPACTAS DE 9W (Ref.: DOWNLED MD R SUPER WIDE E MP10,5W 30K IRC80 R. BCO ON-OFF BIVOLT - Lumini)	UN	1,00	622,39	3,00	641,0617
<b>TOTAL:</b>						<b>695,57</b>
<b>COMP PGE 09 COM DESON UN</b>	LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR COM 2X LÂMPADAS LED COMPACTAS DE 9W (Ref.: DOWNLED MD R SUPER WIDE E MP10,5W 30K IRC80 R. BCO ON-OFF BIVOLT - Lumini)					
<b>ITEM ELEM.</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UND.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>CUSTO UNIT. (R\$)</b>	<b>PERCENTUAL</b>	<b>CUSTO TOTAL (R\$)</b>
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENC	H	1,10	24,20	3,00	27,4186
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR	H	1,10	17,50	3,00	19,8275
COTAÇÃO	LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR COM 2X LÂMPADAS LED COMPACTAS DE 9W (Ref.: DOWNLED MD R SUPER WIDE E MP10,5W 30K IRC80 R. BCO ON-OFF BIVOLT - Lumini)	UN	1,00	622,39	3,00	641,0617
<b>TOTAL:</b>						<b>688,31</b>

COMP PGE 10 SEM DESON UN	LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR COM 1X LÂMPADA TUBOLED DE 18W (Ref.: MINI LINEA DIFFUSE 120 AA E BRANCO TXT F. GESSO LP35W 30K IRC90 ON-OFF BV)					
ITEM ELEM.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	PERCENTUAL	CUSTO TOTAL (R\$)
01983	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENC	H	1,10	27,92	3,00	31,6334
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR	H	1,10	20,19	3,00	22,8753
COTAÇÃO	LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR COM 1X LÂMPADA TUBOLED DE 18W (Ref.: MINI LINEA DIFFUSE 120 AA E BRANCO TXT F. GESSO LP35W 30K IRC90 ON-OFF BV - Lumini)	UN	1,00	949,82	3,00	978,3146
TOTAL:						1032,82
COMP PGE 10 COM DESON UN	LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR COM 1X LÂMPADA TUBOLED DE 18W (Ref.: MINI LINEA DIFFUSE 120 AA E BRANCO TXT F. GESSO LP35W 30K IRC90 ON-OFF BV)					
ITEM ELEM.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	PERCENTUAL	CUSTO TOTAL (R\$)
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENC	H	1,10	24,20	3,00	27,4186
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR	H	1,10	17,50	3,00	19,8275
COTAÇÃO	LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR COM 1X LÂMPADA TUBOLED DE 18W (Ref.: MINI LINEA DIFFUSE 120 AA E BRANCO TXT F. GESSO LP35W 30K IRC90 ON-OFF BV- Lumini)	UN	1,00	949,82	3,00	978,3146
TOTAL:						1025,56
COMP PGE 11 SEM DESON UN	LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR COM 2X LÂMPADAS TUBOLED DE 18W (REF.: MINI LINEA EVO 120 C BRANCO TXT MP32W 30K IRC90 ON-OFF 220VT - FIXACAO LAJE - Lumini)					
ITEM ELEM.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	PERCENTUAL	CUSTO TOTAL (R\$)
01983	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENC	H	1,10	27,92	3,00	31,6334
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR	H	1,10	20,19	3,00	22,8753
COTAÇÃO	LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR COM 2X LÂMPADAS TUBOLED DE 18W (REF.: MINI LINEA EVO 120 C BRANCO TXT MP32W 30K IRC90 ON-OFF 220V - FIXACAO LAJE - Lumini)	UN	1,00	1146,99	3,00	1181,3997
TOTAL:						1235,91
COMP PGE 11 COM DESON UN	LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR COM 2X LÂMPADAS TUBOLED DE 18W (REF.: MINI LINEA EVO 120 C BRANCO TXT MP32W 30K IRC90 ON-OFF 220VT - FIXACAO LAJE - Lumini)					
ITEM ELEM.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	PERCENTUAL	CUSTO TOTAL (R\$)
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENC	H	1,10	24,20	3,00	27,4186
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR	H	1,10	17,50	3,00	19,8275
COTAÇÃO	LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR COM 2X LÂMPADAS TUBOLED DE 18W (REF.: MINI LINEA EVO 120 C BRANCO TXT MP32W 30K IRC90 ON-OFF 220V - FIXACAO LAJE - Lumini)	UN	1,00	1146,99	3,00	1181,3997
TOTAL:						1228,65
COMP PGE 12 SEM DESON UN	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR COM 2X LÂMPADAS TUBOLED DE 9W (REF.: MINI LINEA EVO 120 C BRANCO TXT MP32W 30K IRC90 ON-OFF 220V - FIXACAO LAJE - Lumini)					
ITEM ELEM.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	PERCENTUAL	CUSTO TOTAL (R\$)
01983	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENC	H	1,10	27,92	3,00	31,6334
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR	H	1,10	20,19	3,00	22,8753
COTAÇÃO	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR COM 2X LÂMPADAS TUBOLED DE 9W (REF.: MINI LINEA EVO 120 C BRANCO TXT MP32W 30K IRC90 ON-OFF 220V - FIXACAO LAJE - Lumini)	UN	1,00	1146,99	3,00	1181,3997
TOTAL:						1235,91
COMP PGE 12 COM DESON UN	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR COM 2X LÂMPADAS TUBOLED DE 9W (REF.: MINI LINEA EVO 120 C BRANCO TXT MP32W 30K IRC90 ON-OFF 220V - FIXACAO LAJE - Lumini)					
ITEM ELEM.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	PERCENTUAL	CUSTO TOTAL (R\$)
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENC	H	1,10	24,20	3,00	27,4186
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR	H	1,10	17,50	3,00	19,8275
COTAÇÃO	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR COM 2X LÂMPADAS TUBOLED DE 9W (REF.: MINI LINEA EVO 120 C BRANCO TXT MP32W 30K IRC90 ON-OFF 220V - FIXACAO LAJE - Lumini)	UN	1,00	1146,99	3,00	1181,3997
TOTAL:						1228,65

<b>COMP PGE 13 SEM DESON</b>		LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR COM 1X LÂMPADA LED 9W (SPOT) (REF.: FOCUS SM R - DL SERIE 2 E BRANCO TXT MP10,5W 30K IRC80 ON-OFF BIVOLT - Lumini)				
<b>UN</b>						
<b>ITEM ELEM.</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UND.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>CUSTO UNIT. (R\$)</b>	<b>PERCENTUAL</b>	<b>CUSTO TOTAL (R\$)</b>
01983	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENC	H	1,10	27,92	3,00	31,6334
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR	H	1,10	20,19	3,00	22,8753
COTAÇÃO	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR COM 1X LÂMPADA LED 9W (SPOT) (REF.: FOCUS SM R - DL SERIE 2 E BRANCO TXT MP10,5W 30K IRC80 ON-OFF BIVOLT - Lumini)	UN	1,00	379,41	3,00	390,7923
<b>TOTAL:</b>						<b>445,30</b>
<b>COMP PGE 13 COM DESON</b>		LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR COM 1X LÂMPADA LED 9W (SPOT) (REF.: FOCUS SM R - DL SERIE 2 E BRANCO TXT MP10,5W 30K IRC80 ON-OFF BIVOLT - Lumini)				
<b>UN</b>						
<b>ITEM ELEM.</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UND.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>CUSTO UNIT. (R\$)</b>	<b>PERCENTUAL</b>	<b>CUSTO TOTAL (R\$)</b>
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENC	H	1,10	24,20	3,00	27,4186
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR	H	1,10	17,50	3,00	19,8275
COTAÇÃO	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR COM 1X LÂMPADA LED 9W (SPOT) (REF.: FOCUS SM R - DL SERIE 2 E BRANCO TXT MP10,5W 30K IRC80 ON-OFF BIVOLT - Lumini)	UN	1,00	379,41	3,00	390,7923
<b>TOTAL:</b>						<b>438,04</b>
Elaborado por:						
<div> <div>Patricia Gullo Campos Frade – ID 4327645-8 - CAU: A11496-0</div> <div>  </div> </div>						
<div> <div>Fernanda Espechit Coelho – ID 5016469-4 - CREA: 06739331840</div> <div>  </div> </div>						